BILAG 6a Cykelsti og adgangsveje arealberegning
Samlet areal og reduceret arealer

		Øst side								Vest side							
Fra-station	Til-station	Cykelsti østside	Bredde cykelsti øst [m]	Adgangsvej Østside	Befæstigelse 1=asfalt, 0,3 =grus	Bredde adgangsvej øst [m]	Bredde rabat [m]	Samlet areal [m^2]	Reduceret areal [m^2]	Adgangsvej Vestside	Befæstigelse 1=asfalt, 0,3 =grus	Bredde adgangsvejs vest [m]	Bredde rabat [m]	Samlet areal [m^2]	Reduceret areal [m^2]	Nedsivning	Nedsivning med udledning af
4.500	4.800	x	3				14	5.100	1.320				12	3.600	360	x	
4.800	6.200			x - Asfalt	1	5,5	16	30.100	9.940				8	11.200	1.120	x	
6.200	6.855			x - Asfalt	1	5,5	18	15.393	4.782	x - Grus	0,3	4,5	18	14.738	2.063	x	
6.855	7.250			x - Asfalt	1	5,5	22	10.863	3.042	x - Asfalt	1	6,5	20	10.468	3.358	x	
7.250	7.470			x - Asfalt	1	5,5	20	5.610	1.650				6	1.320	132	x	
7.470	7.700	x	3	x - Grus	0,3	4,5	20	6.325	1.461				6	1.380	138	x	
7.700	7.950	x	3				10	3.250	1.000				6	1.500	150	x	
7.950	8.100	x	3														x
8.100	9.050			x - Asfalt	1												x
9.050	9.420			x - Asfalt	1					x - Grus	0,3						x
9.420	9.550			x - Asfalt	1												x
9.550	9.580	x	3	x - Asfalt	1												x
9.580	9.600	x	3														x
9.600	10.200	x	3														x
10.200	10.360	x	3				14	2.720	704				4	640	64	x	
10.360	11.200	x	3				14	14.280	3.696				8	6.720	672	x	
11.200	11.500			x - Asfalt	1	5,5	20	7.650	2.250				8	2.400	240	x	
11.500	12.220			x - Asfalt	1	5,5	20	18.360	5.400	x - Grus	0,3	4	16	14.400	2.016	x	
12.220	12.390	x	3				20	3.910	850	x - Grus	0,3	4	14	3.060	442	x	
12.390	13.000	x	3				18	12.810	2.928				12	7.320	732	x	
Samlet Areal [Ha]	22								39.022						11.487		
Samlet Reduceret areal	5																